

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 07 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 52/03-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχ-τακτ. μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ.τακτ.μέλος)	2.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ. μέλος)
3.Βουγιουκλή Ελένη (αναπλ.μέλος)	3.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος- τακτ. μέλος)	4.Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχ. τακτ.μέλος)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 3/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.σ'της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **20335/30-12-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 935.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 07/04/2022, μέση τεκμαρτή έκπτωση της «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 30,91%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 232/2022 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότητρια εταιρία «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 17746/26-10-2022.
6. Ποσόν σύμβασης : 520.997,89€ χωρίς ΦΠΑ, και 646.037,38€ με ΦΠΑ.
7. Αρχική ημερομηνία Περαιώσης : 26/10/2023 και με την με αρ.209/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης η 26/04/2024.
8. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με την με αρ. πρωτοκ. 236/2023 αποφ. της Δημοτικής Επιτροπής.
8. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την με αρ. πρωτοκ. 210/2024 αποφ. της Δημοτικής Επιτροπής.

Με τον προηγούμενο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

β) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γιαώδες-ημιβραχώδες με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.1)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας (Α.Τ./Α.6)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ (Α.Τ./Α.5)
- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.3)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 11. Αποκατάσταση μη συνεκτικών οδοστρωμάτων (Α.Τ./Α.11)
- 14. Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων (Α.Τ./Α.14)

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- 15. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (Α.Τ./Α.15)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

Μείωση των κονδυλίων:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γιαώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.2)
- Κατασκευή μικροτάφρου (με την επαναφορά επιφάνειας με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα ή πλάκες πεζοδρομίου) (Α.Τ./Α.4)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 9. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μίας ασφαλικής στρώσης (Α.Τ./Α.9)
- 10. Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων δύο ασφαλικών στρώσεων (Α.Τ./Α.10)

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- 16. Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ./Α.16)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία μείωση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

- 20. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (Α.Τ./Α.20)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 203.105,71€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 9.738,70€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**

Αύξηση των κονδυλίων:

- 27. Φρεάτια αερεξαγωγού (Α.Τ./Β.6)
- 28. Φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα (Α.Τ./Β.7)

Μείωση των κονδυλίων:

- 30. Φρεάτια ρύθμισης DN150 (Α.Τ./Β.9)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 67.220,29€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 1.256,70€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

Αύξηση των κονδυλίων:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- 34. Ονομ. διαμέτρου DN 125mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.4)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- 36. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN50 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.6)
- 37. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN80 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.7)
- 39. Βαλβίδες εξαγωγής αέρα 16 atm D50. (Α.Τ./Γ.9)

Μείωση των κονδυλίων:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καμία μείωση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- 35. Ονομ. διαμέτρου DN 140mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.5)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- 39. Βαλβίδες εξαγωγής αέρα 16 atm D50. (Α.Τ./Γ.9)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 118.734,91€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 2.351,11 ως προς την σύμβαση.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης τριών Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη τους έχει ως εξής:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΜΑΔΑ Α)					
N.T.1 ^ο /1	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	120,00	14,40	28%	1.244,16
N.T.1 ^ο /2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.000,00	1,00	28%	2.160,00
N.T.1 ^ο /3	Καθαιρέση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	20,00	23,02	28%	359,11
Σύνολο κόστους Νέων Τιμών Ομάδος Α					3.763,27 (χωρίς όφελος)

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 3^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβρα χώδες με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.1)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας (Α.Τ./Α.6)
- Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ (Α.Τ./Α.5)
- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.3)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- 15. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (Α.Τ./Α.15)
- 17. Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου (Α.Τ./17)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

Μείωση των κονδυλίων:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4,00m. (Α.Τ./Α.2)
- Κατασκευή μικροτάφρου (με την επαναφορά επιφάνειας με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα ή πλάκες πεζοδρομίου) (Α.Τ./Α.4)
- Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως (Α.Τ.Ν.Τ./1^ο/1)

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 9. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μίας ασφαλικής στρώσης (Α.Τ./Α.9)
- 10. Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων δύο ασφαλικών στρώσεων (Α.Τ./Α.10)
- 12. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων (Α.Τ./12)

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

- 16. Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ./Α.16)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Καμία μείωση κονδυλίου

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

- 20. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (Α.Τ./Α.20)
- 21. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (Α.Τ./21)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 221.798,08€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 28.440,16€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- 27. Φρεάτια αερεξαγωγού (Α.Τ./Β.6)
- 28. Φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα (Α.Τ./Β.7)

Μείωση των κονδυλίων:

- 30. Φρεάτια ρύθμισης DN150 (Α.Τ./Β.9)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 68.902,99€ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 426,00€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

Αύξηση των κονδυλίων:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καμία αύξηση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- 32. Ονομ. διαμέτρου DN 63mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.2)
- 34. Ονομ. διαμέτρου DN 125mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.4)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- 36. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN50 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.6)
- 37. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες DN80 και ονομαστικής πίεσης 16 atm. (Α.Τ./Γ.7)
- 39. Βαλβίδες εξαγωγής αέρα 16 atm D50. (Α.Τ./Γ.9)

Μείωση των κονδυλίων:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καμία μείωση κονδυλίου

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

- 33. Ονομ. διαμέτρου DN 90mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.3)
- 35. Ονομ. διαμέτρου DN 140mm/PN16atm (Α.Τ./Γ.5)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- 40. Χαλύβδινες εξαρμώσεις DN 100 και ονομαστικής πίεσης 16atm. (Α.Τ./Γ.10)

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 118.221,50€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 2.864,52€ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 547.539,37€ (χωρίς Φ.Π.Α.) αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	382.930,03	389.060,91	408.922,57
ΓΕ & ΟΕ	68.927,41	70.030,96	73.606,06
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	451.857,44	459.091,87	482.528,63
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	67.778,62	6.559,91	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	519.636,06	465.651,78	482.539,37
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.361,83	65.000	65.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	520.997,89	530.651,78	547.539,37

Επισημαίνουμε ότι επειδή κάνουμε χρήση των επί ελάσσον δαπανών, απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΤΟΝ

Η χρήση της επί ελάχιστον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό : $2.864,52/382.930,03=0,75\% < 10,00\%$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 67.778,62€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00€ δηλ. είναι αυξημένο κατά 63.638,17€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση δηλ. είναι αυξημένος κατά το ποσό των 26.541,48€.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^A του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο επί της εισήγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» του αναδόχου οικονομικού φορέα «**MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ